

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| tilfyldn. og retabl. | 109 | 109 | 145 | 145 | 182 | 218 | 218 |
| Rør og fittings materialer | 6 | 9 | 19 | 35 | 64 | 120 | 132 |
| Ventiler | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Ventiler, forlængelse og dæksel | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Arbejdsløen rørarbejde | 19 | 22 | 36 | 48 | 65 | 85 | 96 |
| M/R stationer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Projekt - tilsyn | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Omlægning 12-15 pct. | 22 | 22 | 32 | 35 | 47 | 65 | 75 |
| ∑ pris kr. pr. m | 192 | 196 | 283 | 324 | 434 | 594 | 677 |

Tabel 5.3

Nielsen & Rauschenberger*)

Plastrør 4 bar

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Indv. rørdiameter mm | | | 32 | 40 | 63 | 90 | 125 | 160 | 180 |
| Udgravning bredde/dybde | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Entreprenørarb. inkl. tilfyldn. og retabl. | | | | | | | | | |
| Rør og fittings materialer | | | | | | | | | |
| Ventiler | | | 110 | 115 | 155 | 205 | 275 | 325 | 415 |
| Ventiler, forlængelse og dæksel | | | | | | | | | |
| Arbejdsløen rørarbejde | | | | | | | | | |
| M/R stationer | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Projekt - tilsyn | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Omlægning 12-15 pct. | | | | | | | | | |
| ∑ pris kr. pr. m | | | 110 | 115 | 155 | 205 | 275 | 325 | 415 |

*) Priserne på NG-distributionssystemer fremsendt fra Nielsen & Rauschenberger, 12. oktober 1978.

Tabel 5.4

Strandvejs-Gasværket I/S*)

Plastrør 4 bar

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|---------|----------|-----|---------|
| Indv. rørdiameter mm | 32 | 40 | 63 | 90 | 125 | 160 | 180 |
| Udgravning bredde/dybde | 0,15/0,8 | 0,15/0,8 | 0,2/0,8 | 0,2/0,8 | 0,25/0,8 | - | 0,3/0,8 |
| Entreprenørarb. inkl. tilfyldn. og retabl. | 71 | 71 | 83 | 107 | 124 | - | 136 |
| Rør fittings materialer | 6 | 9 | 19 | 35 | 64 | - | 132 |
| Ventiler | - | - | - | - | - | - | - |
| Ventiler, forlængelse og dæksel | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbejdsløen rørarbejde | 19 | 22 | 36 | 48 | 65 | - | 95 |
| M/R stationer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 |
| Projekt - tilsyn | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | - | 18 |
| Omlægning 12-15 pct. | - | - | - | - | - | - | - |
| ∑ pris kr. pr. m | 107 | 113 | 151 | 206 | 269 | - | 391 |

*) Udfyldt skema modtaget 13. november 1978 fra S.G.

5.1.3. Kommentarer til prisspecifikationerne

I henhold til tabel 1 ses, at priserne fra NESA/ELKRAFT ligger betragtelig over de øvrige. Den direkte årsag til prisforskellen kan aflæses i tabel 5.2 og 5.4 i rubrikken

»Entreprenørarbejde« og udgravningsbredden. Ud fra de praktiske erfaringer, som NESA's anlægsafdeling har med kabelnedlægningen i Gentofte kommune, kan redbredden ikke udgraves smallere end 0,3 m. Kæ-