

Bilag til bet. o. f.t. anlægslov for naturgasforsyning m.m.

Arbejds løn.....	590	590	590	—
Projekttilsyn	150	—	—	—
Omlægninger	105	—	—	—
Pris 15 m stikl. 20 Ø	3750	2500	3298	2500

5.3.2 Stikledning 25 Ø PE-rør

På 15 m stikledning stiger materialeprisen med 330 kr. og arbejds lønnen med 70 kr.

Tabel 5.10	NESA/ ELKRAFT 4 bar	Dangroup 4 bar	Dangroup 0,1 bar	Strandvejs- Gasværket 4 bar
Pris 15 m stikl. 25 Ø	4150	2900	3698	2900

5.3.3 Specifikation og entreprenørpriser

Vedrørende entreprenørpriser i vejareal, se NESA/ELKRAFT i afsnit 5.

Fortov med tjæremacadam

Udgravningsbredde 0,4 m og dybde 0,85 m.

Bredere eller smallere rende direkte proportional.

Opbrydning af macadam	4,45 kr./m
Gravning ekskl. bortkørsel af jord	23,47 kr./m
Tilfyldningsgrus + bortkørsel af jord, 147,14 kr./m ³	47,08 kr./m
Ekstra stampning, 3,3 kr./m ³	1,05 kr./m
Interimistisk retablering	1,54 kr.
Endelig retablering, 10,53 kr./m ²	4,22 kr. m
Tjæremacadam, 276 kr./m ³	11,04 kr./m
Retablere kantsten	2,00 kr./m
Pris pr. m ved 0,4 cm rendebredde	~ 95,00 kr.
Pris pr. m ved 0,5 cm rendebredde	~119,00 kr.

5.3.4. Nedlagt i fliseegang i have

Udgravningsbredde 0,4 m og dybde 0,85 m.

Bredere eller smallere rende direkte proportional.

Opbrydning af SF-sten	1,65 kr./m
Gravning ekskl. bortkørsel af jord	23,47 kr./m
Gravning langs kabler	1,25 kr./m
Tilfyldning inkl. bortkørsel af jord	47,08 kr.
Lempning af jord, 12,92 kr./m ³	4,40 kr.
Ekstra stampning, 3,3 kr./m ³	1,05 kr.
Lægning af SF-sten	5,28 kr.
Pris pr. m ved 0,4 m rendebredde	~ 84,00 kr.
Pris pr. m ved 0,5 m rendebredde	~105,00 kr.

Nedlagt i græsplæne:

Som ved fliseegang ÷ 5 kr./m.