

## Bilag til f. t. l. om en Cityring

Skaktene anlægges fra terræn. Umiddelbart under terræn anlægges nødvendige teknikrum i kælderniveau.

Enkelte andre skakte skal i udførelsesfasen anvendes for anlæg af de underjordiske udgravede kamre (efter NATM-metoden), der skal anvendes til sporskifter mellem hovedsporene, dvs. diamantkamre eller kombinerede transversal og vendesporskamre, samt til anlæg af afgreningskamre. Disse skakte, som typisk vil være kombinerede ventilations- og nødskakte, skal have en størrelse, der kan håndtere de nødvendige arbejdsprocesser relateret til udførelsen af NATM kamrene.

Skaktenes placering er meget afhængig af linjeføringen, og i det videre arbejde kan det af hen-

syn til den endelige linjeføring komme på tale at justere deres placering. Blandt andet af denne grund er der i forundersøgelserne ikke fokuseret på indpasning af skaktenes overfladeelementer. Placering og udformning af skaktenes overfladeelementer fastlægges i dialog med Københavns og Frederiksberg Kommuner i det videre forløb.

I nedenstående tabeller gives en oversigt over skakte og specielle forhold relateret til disse. Der er i alt forudset 16 skakte på strækningen mellem København H over Kongens Nytorv til Nørrebro Station inklusive skaktene mellem København H og kontrol- og vedligeholdelsescenter samt skaktene i Nørrebroparken. På den resterende del af Cityringen er der i alt forudset 6 skakte.

*Oversigt over skakte på strækningen mellem Sønder Boulevard og Nørrebroparken over København H, Kongens Nytorv og Nørrebro Station*

Skakt	Skakttype	Bemærkning
Godsbanegården, vest	Ventilations- og nødskakt	Placeret ved afgrening imod Sydhavnen  Udførelsesfasen: - Herfra anlægges evt. afgreningskamre for afgrening mod Sydhavnen
Krusågade	Ventilations- og nødskakt	Placeret ved afgrening imod kontrol- og vedligeholdelsescenter  Udførelsesfasen: - Herfra anlægges afgreningskamre Skakten flyttes som følge af beslutningen om at flytte stationerne v/Frederiksberg Allé og v/Tove Ditlevsens Plads, se bilag 2
Sønder Boulevard	Ventilations- og nødskakt	Enghave Plads-København H  Udførelsesfasen: - Herfra anlægges transversal og vendesporskammer
Halmtorvet	Ventilations- og nødskakt	Enghave Plads-København H  Udførelsesfasen: - Herfra anlægges transversal og vendesporskammer
Nytorv	Nødskakt	Rådhuspladsen-Christiansborg
Nikolaj Plads	Ventilations- og nødskakt	Christiansborg-Kongens Nytorv  Udførelsesfasen: - Herfra anlægges diamantkammer
Sankt Annæ Plads	Nødskakt	Kongens Nytorv-Frederiks Kirke